УДАЧНЫЙ РЕМОНТ
студия ремонта и дизайна

Приложение №1 от 03.09.2018г. по договору № 1 г.

УТВЕРЖДАЮ

дизайн Форсаж Т. _____

ФИО---------- Подпись

СОГЛАСОВАННО

ООО "УДАЧНЫЙ РЕМОНТ" Водоватов Александр Анатольевич _____

ФИО----------Подпись

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	.	0.00	0.00	0.00
2	Демонтаж розеток, выключателей, распред. коробки /арт-5	шт	20.00	50.00	1 000.00
3	Демонтаж полотенцесушителя /арт-11	шт	1.00	420.00	420.00
4	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	.	0.00	0.00	0.00
5	Штробление стены в кирпиче /арт-101 (перенос силовой розетки)	м.п	3.00	120.00	360.00
6	Штробление стены в кирпиче /арт-101 (под вентилятор)	шт	1.00	120.00	120.00
7	Установка розетки, выключателя /арт-107	шт	20.00	200.00	4 000.00
8	Расключение распредел. коробок /арт-112	шт	1.00	250.00	250.00
9	Перенос силовой розетки	шт	1.00	500.00	500.00
10	Установка люстры /арт-119	шт	6.00	500.00	3 000.00
11	Монтаж закладной под люстру /арт-118	шт	6.00	200.00	1 200.00
12	Монтаж световой линий /арт-129	м.п	7.00	200.00	1 400.00
13	СТЕНОВЫЕ РАБОТЫ	.	0.00	0.00	0.00
14	Монтаж малярных уголков /арт-509	м.п	28.00	100.00	2 800.00
15	Заделка штроб /арт-508	м.п	4.00	150.00	600.00
16	Подготовка поверхности (грунт. перед штукатуркой) /арт-506	м2	135.80	30.00	4 074.00
17	Штукатурка стен до по маякам до 2 см /арт-510	м2	135.80	300.00	40 740.00
18	Подготовка поверхности (грунт. перед шпаклевкой) /арт-516	м2	135.80	30.00	4 074.00
19	Шпатлевка стен 1 слой /арт-518	м2	135.80	60.00	8 148.00
20	Проклейка стен армировочной сеткой (стеклохолс) /арт-520	м2	61.54	120.00	7 384.80
21	Шпаклевка высококачественная под окраску 1 слой /арт-521	м2	61.54	80.00	4 923.20
22	Шкурка стен /арт-522	м2	61.54	60.00	3 692.40
23	Покраска стен /арт-540	м2	61.54	160.00	9 846.40
24	Облицовка стен ГКЛ (1-слой) /арт-549	м2	59.20	300.00	17 760.00
25	Подготовка поверхности (грунт. перед шпаклевкой) /арт-516	м2	59.20	30.00	1 776.00
26	Шпатлевка швов и проклейка лентой ГКЛ серпянкой /арт-517	м2	59.20	80.00	4 736.00
27	Шпатлевка стен 1 слой /арт-518	м2	59.20	60.00	3 552.00
28	Шкурка стен /арт-522	м2	59.20	60.00	3 552.00
29	Шумоизоляция минватой /арт-560	м2	59.20	100.00	5 920.00
30	Покраска плинтуса потолочного /арт-746	м.п	82.20	70.00	5 754.00
31	Оклейка флизелиновыми обоями без подгонки /арт-527	м2	63.55	160.00	10 168.00
32	Оклейка флизелиновыми обоями с подгонки /арт-528	шт	32.50	190.00	6 175.00
33	Оклейка простыми обоями /арт-526	шт	25.10	140.00	3 514.00
34	ПОТОЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	.	0.00	0.00	0.00
35	Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень /арт-705	м2	18.80	450.00	8 460.00
36	Шумоизоляция минватой /арт-560	м2	18.80	100.00	1 880.00
37	Устройство плинтуса потолочного полиуретана по периметру толщиной до 5 см /арт-742	м.п	82.20	100.00	8 220.00
38	Шпаклевка плинтуса потолочного /арт-747	м.п	82.20	150.00	12 330.00

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
39	ПОЛОВЫЕ РАБОТЫ	.	0.00	0.00	0.00
40	Подготовка поверхности (обеспыливание, грунтовка) /арт-404	м2	65.70	30.00	1 971.00
41	Укладка кер.плитки без рисунка КОРИДОР /арт-409	м2	1.00	600.00	600.00
42	Затирка швов КОРИДОР /арт-412	м2	1.00	100.00	100.00
43	Укладка линолеума КУХНЯ /арт-419	м2	11.30	110.00	1 243.00
44	Укладка ламината /арт-426	м2	53.40	200.00	10 680.00
45	Монтаж порога /арт-444	м.п	2.70	110.00	297.00
46	ОКНА, ДВЕРИ	.	0.00	0.00	0.00
47	Шпатлевка откосов оконных шириной от 30 до 60 см /арт-806	м.п	15.00	250.00	3 750.00
48	Окраска откосов /арт-807	м.п	15.00	150.00	2 250.00
49	Монтаж подоконника /арт-809	м.п	6.80	400.00	2 720.00
50	САНТЕХНИКА, ВАННАЯ	.	0.00	0.00	0.00
51	Монтаж водопровода, отопления точка /арт-232	шт	8.00	1 000.00	8 000.00
52	Изготовление штробы для труб канализации 50 мм /арт-201	м.п	6.00	200.00	1 200.00
53	Разводка канализации ВО /арт-225	шт	4.00	500.00	2 000.00
54	Монтаж труб канализации /арт-203	м.п	6.00	350.00	2 100.00
55	Установка унитаза /арт-253	шт	1.00	800.00	800.00
56	Установка акриловой ванны /арт-236	шт	1.00	1 400.00	1 400.00
57	Установка умывальника /арт-254	шт	1.00	800.00	800.00
58	Штробление стены в кирпиче /арт-101	шт	4.00	120.00	480.00
59	Заделка штроб /арт-508	м.п	4.00	150.00	600.00
60	Установка полотенцесушителя /арт-259	шт	1.00	3 500.00	3 500.00
61	Монтаж трубы ХВС, ГВС /арт-231	м.п	12.00	280.00	3 360.00
62	Короба из ГКЛ /арт-207	м.п	4.80	500.00	2 400.00
63	Изготовка отверстий в плитке /арт-575	шт	10.00	80.00	800.00
64	Облицовка плиткой /арт192	м2	25.50	700.00	17 850.00
65	Затирка швов /арт-572	м2	25.50	100.00	2 550.00
66	Установка смесителя на сант.прибор /арт-263	шт	1.00	400.00	400.00
				0	
				ИТОГО	264 180.80

Всего наименований 66

На сумму 264 180.80 (Двести шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят рублей 80 копеек) рублей.