Сметный расчет от 23.08.2018г. по договору № г.

УТВЕРЖДАЮ **СОГЛАСОВАННО**

_____ _ _____

ФИО---------- Подпись ФИО----------Подпись

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	шт	1.00	0.00	0.00
2	Снос стены из пазогребня	м2	9.24	242.00	2 236.08
3	Демонтаж радиатора отопления /арт-16	шт	2.00	268.96	537.92
4	Демонтаж розеток, выключателей, распред. коробки /арт-5	шт	4.00	55.00	220.00
5	ЭЛ.МОНТАЖ	шт	1.00	0.00	0.00
6	Штробление стены в бетоне под электропроводку	м.п	15.00	210.00	3 150.00
7	Штробление стены в гипсе /арт-102	м.п	5.00	121.00	605.00
8	Сверление отверстий под розетки в кирпиче /арт-104	шт	14.00	155.00	2 170.00
9	Сверление отверстий под розетки в ж.б. /арт-105	шт	5.00	220.00	1 100.00
10	Установка подразетника /арт-106	шт	17.00	60.00	1 020.00
11	Установка розетки, выключателя /арт-107	шт	24.00	220.00	5 280.00
12	Установка розетки интернет, телевидения	шт	2.00	242.00	484.00
13	Установка точечных светильников с подключением /арт-114	шт	8.00	198.00	1 584.00
14	Укладка провода 3*2,5 /арт-122	м.п	15.00	44.00	660.00
15	Монтаж закладной под люстру /арт-118	шт	4.00	242.00	968.00
16	Установка люстры /арт-119	шт	4.00	550.00	2 200.00
17	Монтаж датчика теплого пола	шт	2.00	550.00	1 100.00
18	Укладка провода телевизионного /арт-124	м.п	20.00	44.00	880.00
19	ПОЛЫ	шт	1.00	0.00	0.00
20	Укладка теплого пола /арт-128	м2	4.00	880.00	3 520.00
21	Обеспыливание, грунтовка пола 1 слой /арт-408	м2	55.50	38.00	2 109.00
22	Укладка кер.плитки без рисунка /арт-409	м2	2.00	740.00	1 480.00
23	Затирка швов /арт-412	м2	2.00	110.00	220.00
24	Укладка ламината /арт-426	м2	52.00	220.00	11 440.00
25	Укладка ПВХ плитки /арт-435	м2	9.00	275.00	2 475.00
26	Монтаж плинтуса ПВХ	м.п	60.00	88.00	5 280.00
27	Монтаж порога /арт-444	м.п	1.00	121.00	121.00
28	СТЕНЫ	шт	1.00	0.00	0.00
29	Шпатлевка швов и проклейка лентой ГКЛ серпянкой	м2	14.00	96.00	1 344.00
30	Монтаж стены из ГКЛ	м2	7.00	440.00	3 080.00
31	Шумоизоляция минватой	м2	7.00	110.00	770.00
32	Подготовка поверхности	м2	184.28	39.00	7 186.92
33	Шпатлевка стен 1 слой	м2	184.28	80.00	14 742.40
34	Шкурка стен	м2	184.28	80.00	14 742.40
35	Подготовка перед обоями	м2	184.28	39.00	7 186.92
36	Оклейка флизелиновыми обоями без подгонки	м2	184.28	190.00	35 013.20
37	ВАННАЯ КОМНАТА	шт	1.00	0.00	0.00
38	Облицовка плиткой /арт192	м2	44.18	796.00	35 167.28
39	Затирка швов /арт-412	м2	44.18	121.00	5 345.78
40	Грунтовка	м2	44.18	36.00	1 590.48
41	Короба из ГКЛ /арт-207	м.п	2.00	605.00	1 210.00
42	Облицовка короба плиткой /арт-208	м.п	2.00	1 100.00	2 200.00
43	Уголок пластиковый /арт-211	м.п	2.00	180.00	360.00
44	Развод канализации ВО	шт	6.00	605.00	3 630.00
45	Монтаж трубы ХВС, ГВС	м.п	10.00	338.00	3 380.00
46	Монтаж водопровода, отопления точка /арт-232	шт	9.00	1 210.00	10 890.00
47	Установка акриловой ванны /арт-236	шт	1.00	1 540.00	1 540.00

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
48	Сборка унитаза /арт-252	шт	1.00	660.00	660.00
49	Установка унитаза	шт	1.00	880.00	880.00
50	Установка умывальника /арт-254	шт	1.00	880.00	880.00
51	Установка смесителя в стене /арт-262	шт	1.00	660.00	660.00
52	Установка смесителя на сант. прибор	шт	2.00	484.00	968.00
53	Установка сифона /арт-264	шт	3.00	160.00	480.00
54	Установка полотенцесушителя /арт-259	шт	1.00	3 500.00	3 500.00
55	Установка стиральной машины /арт-249	шт	1.00	880.00	880.00
56	Монтаж зеркал с тумбой /арт-274	шт	1.00	990.00	990.00
57	Облицовка стен декоративным камнем /арт-569	шт	11.65	1 250.00	14 562.50
58	Затирка швов камня /арт-570	м2	11.65	250.00	2 912.50
				0	
				ИТОГО	227 592.38

Всего наименований 58

На сумму 227 592.38 (Двести двадцать семь тысяч пятьсот девяносто два рубля 38 копеек) рублей.