УДАЧНЫЙ РЕМОНТ
студия ремонта и дизайна

Приложение №1 от 29.10.2018г. по договору № 317 от 29 ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Умаров И. Р. _____

ФИО---------- Подпись

СОГЛАСОВАННО

ООО "АиР-Строй" Водоватов Александр Анатольевич

ФИО----------Подпись

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	ДЕМОНТАЖ	.	0.00	0.00	0.00
2	Демонтаж радиатора отопления /арт-16	шт	2.00	245.00	490.00
3	Демонтаж электрощитка /арт-76	шт	1.00	500.00	500.00
4	Снос стен кирпичных (в полкирпича) /арт-49	м2	4.20	300.00	1 260.00
5	СТЕНЫ	.	0.00	0.00	0.00
6	Грунтовка бетонконтакт /арт-507	м2	127.97	40.00	5 118.80
7	Штукатурка стен до по маякам до 2 см /арт-510	м2	127.97	300.00	38 391.00
8	Подготовка поверхности (грунт. перед шпаклевкой) /арт-516	м2	127.97	30.00	3 839.10
9	Шпатлевка стен 1-й слой /арт-518	м2	127.97	60.00	7 678.20
10	Шкурка стен /арт-522	шт	127.97	60.00	7 678.20
11	Шпатлевка стен 2-й слой /арт-518	м2	127.97	60.00	7 678.20
12	Шкурка стен /арт-519	м2	127.97	60.00	7 678.20
13	Проклейка стен армировочной сеткой (стеклохолс) /арт-520	м2	120.48	120.00	14 457.60
14	Шпаклевка высококачественная под окраску 1 слой /арт-521	м2	120.48	80.00	9 638.40
15	Шкурка стен /арт-522	м2	120.48	60.00	7 228.80
16	Покраска стен /арт-540	м2	120.48	160.00	19 276.80
17	Облицовка стен декоративным камнем /арт-569	м2	7.49	800.00	5 992.00
18	Затирка швов камня /арт-570	м2	7.49	250.00	1 872.50
19	ЭЛЕКТРИКА	.	0.00	0.00	0.00
20	Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите /арт-143	шт	1.00	300.00	300.00
21	Сборка и монтаж скрытого вводного эл. щитка /арт-138	шт	1.00	2 500.00	2 500.00
22	Подключение силовой линии в щите /арт-137	шт	1.00	500.00	500.00
23	Укладка провода интернет /арт-125	м.п	3.00	40.00	120.00
24	Укладка провода телевизионного /арт-124	м.п	5.00	40.00	200.00
25	Укладка провода 3*1,5 /арт-123	м.п	50.00	40.00	2 000.00
26	Укладка провода 3*2,5 /арт-122	м.п	15.00	40.00	600.00
27	Подключение и установка вентилятора /арт-120	шт	1.00	400.00	400.00
28	Установка люстры, бра /арт-119	шт	3.00	500.00	1 500.00
29	Монтаж закладной под люстру /арт-118	шт	3.00	200.00	600.00
30	Установка точечных светильников с подключением /арт-114	шт	26.00	180.00	4 680.00
31	Монтаж отверстия под точечн.светильник /арт-113	шт	26.00	180.00	4 680.00
32	Установка розетки, выключателя /арт-107	шт	22.00	200.00	4 400.00
33	Установка подразетника /арт-106	шт	22.00	50.00	1 100.00
34	Штробление стены в кирпиче /арт-101	м.п	30.00	120.00	3 600.00
35	Заделка штроб /арт-508	шт	30.00	150.00	4 500.00
36	ПОЛ	.	0.00	0.00	0.00
37	Подготовка поверхности (обеспыливание, грунтовка) /арт-404	м2	52.00	30.00	1 560.00
38	Укладка ламината /арт-426	м2	52.00	200.00	10 400.00
39	Монтаж плинтуса ПВХ /арт-438	м.п	50.00	80.00	4 000.00
40	ОКНА ДВЕРИ	.	0.00	0.00	0.00

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
41	Подготовка поверхности (грунт. перед шпаклевкой) /арт-516	м.п	5.00	30.00	150.00
42	Проклейка стен армировочной сеткой (стеклохолс) /арт-520	м.п	5.00	120.00	600.00
43	Шпатлевка откосов оконных шириной от 30 до 60 см /арт-806	м.п	15.00	250.00	3 750.00
44	Шкурка откосов /арт-522	м.п	5.00	60.00	300.00
45	Окраска откосов /арт-807	м.п	15.00	150.00	2 250.00
46	САНТЕХНИКА ВАННАЯ	.	0.00	0.00	0.00
47	Изготовление штробы для труб канализации 50 мм в кирпиче /арт-201	м.п	5.00	200.00	1 000.00
48	Монтаж труб канализации /арт-203	м.п	5.00	350.00	1 750.00
49	Разводка канализации ВО /арт-225	шт	4.00	500.00	2 000.00
50	Устройство штробы под водопровод в кирпиче /арт-227	м.п	20.00	180.00	3 600.00
51	Монтаж трубы ХВС, ГВС /арт-231	м.п	20.00	280.00	5 600.00
52	Монтаж водопровода, отопления точка /арт-232	шт	12.00	1 000.00	12 000.00
53	Грунтовка бетон-контакт /арт-198	м2	29.00	60.00	1 740.00
54	Облицовка плиткой /арт192	м2	29.00	700.00	20 300.00
55	Отверстие в плитке /арт-206	шт	12.00	120.00	1 440.00
56	Монтаж стены из ГКЛ сложной формы /арт-210	м.п	3.00	1 500.00	4 500.00
57	Облицовка короба плиткой /арт-208	м.п	3.00	1 000.00	3 000.00
58	Затирка швов /арт-193	м2	8.10	100.00	810.00
59	Установка радиатора отопления на готовое место /арт-269	шт	2.00	800.00	1 600.00
60	Монтаж зеркал с тумбой /арт-274	шт	1.00	1 500.00	1 500.00
61	Установка полотенцесушителя на готовое место /арт-267	шт	1.00	3 500.00	3 500.00
62	Установка умывальника /арт-254	шт	1.00	800.00	800.00
63	Установка инсталяции /арт-251	шт	1.00	2 500.00	2 500.00
64	Установка унитаза /арт-253	шт	1.00	900.00	900.00
65	Сборка акриловой ванны /арт-237	шт	1.00	600.00	600.00
66	Установка акриловой ванны /арт-236	шт	1.00	1 400.00	1 400.00
67	Устройство скрытого люка до 20*30см /арт-241	шт	1.00	1 200.00	1 200.00
68	Сборка подиума из кирпича	шт	1.00	5 000.00	5 000.00
69	Гидроизоляция /арт-221	м2	8.70	150.00	1 305.00
70	Монтаж стального трапа	шт	1.00	1 000.00	1 000.00
71	Монтаж подиума плиткой /арт-223	м.п	1.40	600.00	840.00
72	Установка стеклянной двери, перегородки	шт	1.00	3 000.00	3 000.00
73	Установка гигиенического душа /арт-261	шт	1.00	700.00	700.00
74	Установка водонагревателя /арт-260	шт	1.00	1 500.00	1 500.00
75	Установка смесителя в стене /арт-262	шт	2.00	600.00	1 200.00
76	Установка смесителя на сант.прибор /арт-263	шт	1.00	400.00	400.00
77	Монтаж крана /арт-244	шт	1.00	280.00	280.00
				0	
				ИТОГО	280 432.80

Всего наименований 77

На сумму 280 432.80 (Двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать два рубля 80 копеек) рублей.