УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

_____ _____.
ФИО подпись

СОГЛАСОВАНО
ООО "УДАЧНЫЙ РЕМОНТ"

Водоватов А.А. _____.
директор ФИО подпись

РЕГОРЕМОНТ-16

мп

Приложение №1, Смета на ремонтные работы.

№	Наименование	ед.	Колич.	Цена	Сумма
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
	Демонтаж Электрики				
5	Демонтаж розеток, выключателей, распред. коробки	шт	10	50.00р.	500.00р.
10	**Демонтаж Сантехники**				
17	Демонтаж радиатора отопления	шт	4	245.00р.	980.00р.
29	**Демонтаж Полов**				
40	Демонтаж стяжки до 5 см.	$м^2$	15	175.00р.	2 625.00р.
47	**Демонтаж Стен**				
52	Снос стен кирпичных (в полкирпича)	$м^2$	17.71	300.00р.	5 313.00р.
64	Демонтаж штукатурки	м2	18	100.00р.	1 800.00р.
				Итог	**11 218.00р.**
	ЭЛ.МОНТАЖ				
	Монтаж светильников, розеток и т.д.				
2	Штробление стены в кирпиче	м/п	20	120.00р.	2 400.00р.
4	Отверстие в несущий стене	шт	3	300.00р.	900.00р.
5	Сверление отверстий под розетки в кирпиче	шт	40	150.00р.	6 000.00р.
7	Установка подразетника	шт	40	50.00р.	2 000.00р.
8	Установка розетки, выключателя	шт	31	200.00р.	6 200.00р.
9	Установка разетки интернет, телевидения	шт	6	250.00р.	1 500.00р.
10	Монтаж ниши под распр.коробку в кирпиче и гипсе	шт	10	150.00р.	1 500.00р.
12	Установка распределительной коробки	шт	10	80.00р.	800.00р.
13	Расключение распредел. коробок	шт	10	250.00р.	2 500.00р.
14	Монтаж отверстия под точечн.светильник	шт	58	180.00р.	10 440.00р.
15	Установка точечных светильников с подключением	шт	58	180.00р.	10 440.00р.
19	Монтаж закладной под люстру	шт	5	200.00р.	1 000.00р.
20	Установка люстры	шт	5	500.00р.	2 500.00р.
	Установка понижающих трансформаторов	шт	3	500.00р.	1 500.00р.
31	Монтаж световой линий	м.п	21.2	200.00р.	4 240.00р.
23	Монтаж датчика тепл.пола	шт	3	500.00р.	1 500.00р.
30	Укладка теплого пола	м2	9	800.00р.	7 200.00р.
22	**Укладка кабеля**				
24	Укладка провода 3*2,5	мп	100	40.00р.	4 000.00р.
25	Укладка провода 3*1,5	мп	100	40.00р.	4 000.00р.
26	Укладка провода телевизионного	мп	30	40.00р.	1 200.00р.
27	Укладка провода интернет	мп	30	40.00р.	1 200.00р.
32	**Монтаж электрики**				
33	Установка счетчика	шт	1	1 050.00р.	1 050.00р.
34	Установка автомата защиты 10А	шт	2	280.00р.	560.00р.
35	Установка автомата защиты 16А	шт	4	280.00р.	1 120.00р.
36	Установка автомата защиты 25А	шт	3	320.00р.	960.00р.

39	Монтаж DIN- рейки	шт	1	40.00р.	40.00р.
40	Подключение силовой линии в щите	шт	1	500.00р.	500.00р.
42	Сборка и монтаж вводного эл. щитка	шт	1	1 000.00р.	1 000.00р.
				Итог	**78 250.00р.**
	ПОЛЫ				
1	**Выравнивание пола**				
2	Стяжка пола толщиной до 7 см	$м^2$	15	300.00р.	4 500.00р.
10	**Плиточные работы**				
11	Обеспыливание, грунтовка пола 1 слой	м2	85.6	30.00р.	2 568.00р.
12	Укладка кер.плитки без рисунка	$м^2$	13.3	600.00р.	7 980.00р.
15	Затирка швов	$м^2$	13.3	100.00р.	1 330.00р.
19	**Укладка покрытий**				
30	Укладка ламината	$м^2$	72.3	200.00р.	14 460.00р.
43	**Работы по плинтусам**				
44	Монтаж плинтуса ПВХ	м/п	90	80.00р.	7 200.00р.
50	Монтаж порога	м.п	10	110.00р.	1 100.00р.
				Итог	**39 138.00р.**
	СТЕНЫ				
	Монтаж перегородок				
4	Заложение дверного проема кирпичем	шт	1	1 800.00р.	1 800.00р.
2	Кирпичная кладка в 1/2 кирпича	$м^2$	11.3	500.00р.	5 650.00р.
7	**Штукатурные работы**				
8	Подготовка поверхности (грунт. перед штукатуркой)	м2	26	30.00р.	780.00р.
10	Заделка штроб	мп	30	150.00р.	4 500.00р.
11	Монтаж малярных уголков	м/п	29.2	100.00р.	2 920.00р.
12	Штукатурка стен до по маякам до 2 см	м2	26	300.00р.	7 800.00р.
18	**Малярные работы**				0.00р.
19	Подготовка поверхности (грунт. перед шпаклевкой)	$м^2$	239.5	30.00р.	7 185.00р.
21	Шпатлевка стен 1 слой	м2	239.5	60.00р.	14 370.00р.
22	Шкурка стен	м2	239.5	60.00р.	14 370.00р.
28	**Обойные работы**				
29	Подготовка поверхности (грунт. перед обоями)	м2	239.5	30.00р.	7 185.00р.
31	Оклейка флизелиновыми обоями без подгонки	м2	230	160.00р.	36 800.00р.
67	**Плиточные работы**				
73	Облицовка стен декоративным камнем	$м^2$	9.5	800.00р.	7 600.00р.
79	Монтаж фартука плиткой	м/п	3.3	700.00р.	2 310.00р.
				Итог	**113 270.00р.**
	ОКНА-ДВЕРИ				
6	Шпатлевка откосов оконных шириной до 30 см	м/п	18.4	200.00р.	3 680.00р.
8	Окраска откосов	м/п	18.4	150.00р.	2 760.00р.
				Итог	**6 440.00р.**
	ВАННАЯ КОМНАТА И САНТЕХНИКА				
	Демонтажные работы				
13	Изготовление штробы для труб канализации 50 мм	м.п	3	200	600.00р.
15	Монтаж труб канализации	м.п	3	350	1 050.00р.
16	**Монтажные работы**				0.00р.
17	Облицовка плиткой	м2	38	600	22 800.00р.
18	Затирка швов	м2	38	100	3 800.00р.
24	Грунтовка	м2	42.5	30	1 275.00р.
27	Отверстие в плитке	шт	15	80	1 200.00р.
28	Короба из ГКЛ	м.п	5.5	500	2 750.00р.

29	Облицовка короба плиткой	м.п	5.5	1000	5 500.00р.
32	Уголок пластиковый	м.п	5.5	150	825.00р.
37	Вент.решетка	шт	2	150	300.00р.
46	**Сантехнические работы**				0.00р.
47	**Разводка канализации ВО**	тч	4	500	2 000.00р.
49	Устройство штробы под водопровод в кирпиче	м/п	20	180	3 600.00р.
54	**Монтаж водопровода, отопления точка**	тч	14	1000	14 000.00р.
58	Установка акриловой ванны	шт	1	1400	1 400.00р.
60	Установка экрана ванны	шт	1	500	500.00р.
64	Монтаж крана	шт	2	280	560.00р.
71	Установка инсталяции	шт	1	2500	2 500.00р.
73	Установка унитаза	шт	1	800	800.00р.
74	Установка умывальника	шт	1	800	800.00р.
78	Установка полотенцесушителя	шт	1	3500	3 500.00р.
88	Установка радиатора отопления на готовое место	шт	4	800	3 200.00р.
75	Установка тумбы под умывальник	шт	1	800	800.00р.
79	Установка водонагревателя	шт	1	1500	1 500.00р.
80	Установка гигиенического душа	шт	1	700	700.00р.
96	Розетка, выключатель	шт	3	400	1 200.00р.
99	Укладка провода	м.п	15	40	600.00р.
36	Вентилятор	шт	2	400	800.00р.
				Итог	**78 560.00р.**
				Общий итог	**326 876.00р.**